


Intellect LTD

Мале приватне підприємство
"Інтелект"app. 13, Kurchatova str. 17,
Severodonetsk, Ukraine, 93416Україна, 93416, м. Сєвєродонецьк,
вул. Курчатова, 17/13Р/р 26003495076300 в ПАТ "УкрСиббанк", МФО 351005,
ЄДРПОУ 13415694, ІПН. 134156912143, св. ПДВ 100329574Тел/факс. (06452) 45251, м.т. 099-292-22-34, 050-669-82-36, E-mail: mpp_intellekt@ukr.net
<http://www.nvfi.biz> intellekt-1@i.uaВих. № 021/20 від 11 березня 2020 року
На вх. № _____ від _____Генеральному директору
КП "Сєвєродонецькводоканал"
Вернеру А.І.

93404, м. Сєвєродонецьк, Богдана Ліщини, б. 13

Комерційна пропозиція

Наступним повідомляємо, що МПП «Інтелект» може провести розробку робочого проекту: «Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду 800 мм інв. №30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського у м. Сєвєродонецьку» для КП " Сєвєродонецькводоканал ". Також повідомляємо, що для виконання робіт Замовнику потрібно підготувати технічне завдання на проектування.

Вартість робіт буде складати: 769 308,00 (сімсот шістьдесят дев'ять тисяч триста вісім гривень 00 коп.), в т.р. ПДВ.

Розрахунок вартості виконання робіт додається.

З повагою,
Директор МПП «Інтелект»

Нужда В.А.

Найменування організації-замовника

КП "СЕВЕРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ"

Найменування проектно-вишукувальних робіт -
генерального проектувальника

МПП "Інтелект"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виконання проектно-вишукувальних робіт

Реконструкція ділянки південного самотпливного каналізаційного колектору міста Ду 800 мм інв. №30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул.Маяковського у м. Северодонецьку

(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)

що здійснюються в 2020 році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно із ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Складена "___" "_____" 20__р.

| Чергове число | Стадія проектування і перелік виконуваних робіт | №№ кошторисів, розрахунків | Повна вартість робіт, грн | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | вишуку- вальних | проект- них | додат- кових* | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кошториси за формою 2-П (на геологічні вишукування) | | | | | | |
| 1 | Реконструкція ділянки південного самотпливного каналізаційного колектору міста Ду 800 мм інв. №30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул.Маяковського у м. Северодонецьку | 002 | 29981,03 | | | |
| 2 | Всього за кошторисами форми 2-П | | 29981,03 | | | 29981,03 |
| Кошториси за формою 2-П (на топо-геодезичні вишукування) | | | | | | |
| 3 | Реконструкція ділянки південного самотпливного каналізаційного колектору міста Ду 800 мм інв. №30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул.Маяковського у м. Северодонецьку | 001 | 11518,64 | | | |
| 4 | Всього за кошторисами форми 2-П | | 11518,64 | | | 11518,64 |
| Кошториси від БМР | | | | | | |
| 5 | Реконструкція ділянки південного самотпливного каналізаційного колектору міста Ду 800 мм інв. №30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул.Маяковського у м. Северодонецьку | 003 | | 599590,33 | | |
| 6 | Всього за кошторисами від БМР | | | 599590,33 | | 599590,33 |
| Разом за договірною ціною | | | | | | 641090,00 |
| ПДВ 20% (641090,00) * 0,2 | | | | | | 128218,00 |
| Всього за договірною ціною | | | | | | 769308,00 |

Разом за договірною ціною: 769 308,00 (сімсот шістьдесят дев'ять тисяч триста вісім гривень 00 коп.)

Керівник організації-замовника

Керівник проектно-вишукувальних робіт -
генерального проектувальника

В.Л. Нужда

(ПІБ)

(ПІБ)

КОШТОРИС

на виконання інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті:

"Реконструкція ділянки південного самопливного колектору міста Ду 800 мм інв № 307797 від колодязя П4. 1 до колодязя П4. 21 по вул Маяковського у м. Северодонецьку для КП

"Сєвєродонецькводоканал"

підлягаючих виконанню: ТОВ "ЛУГАНСЬКГЕОЕКОЦЕНТР"

для:

Підстава: технічне завдання

| №№ пп | Характеристика об'єкту, будівництва, або виду робіт | Назва документу обґрунтування №№ частин, глав, таблиць пунктів СЦиР, 1982г., додаток до СЦ 1990 г. ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 | Вартість одиниці виміру | Кількість одиниць виміру | К1 | К2 | Вартість в гривнях |
|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ІНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ | | | | | | | |
| 1 | Попередня розбивка виробок II категорії складності при відстані між ними: 250-350 м | СЦиР-82т.78 §4 прим.4 к=0.5 ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 | 7,00 | 11 | 0,5 | 1,21 | 38,50 |
| 2 | Планово-висотна прив'язка виробок II категорії складності при відстані між ними: 250-350 м | СЦиР-82 т.78 §4 ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 | 7,00 | 11 | | 1,21 | 93,17 |
| Разом геодезичні роботи: | | | | | | | 131,67 |
| 3 | Індекс визначення кошторисної вартості | ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 3 п. 4 зміна №1 від 1.01.2016 к=12,15 | | 131,67 | 12,15 | | 1599,79 |
| 4 | Витрати на внутрішній транспорт | СЦиР-82т.4 §2(9% к=0,09) Доп. К СЦиР-90п.8 к=1.25 | | 1599,79 | 1,25 | 0,09 | 179,98 |
| Підсумок: | | | | | | | 1779,77 |
| 5 | Витрати на зовнішній транспорт: при відстані 100-300 км | СЦиР-82 т.5 §2 к=1.4 Доп. К СЦиР-90п.9 §1 | | 1779,77 | 1,4 | 0,14 | 348,83 |
| 6 | Організація та ліквідація робіт | СциР82т.6 §5к=0.06 Доп.к СЦиР-90 прим.1 к п. 13 к=2,5 | | 1779,77 | 2,5 | 0,06 | 266,97 |
| Підсумок: | | | | | | | 2395,57 |
| 7 | Геодезичні роботи з урахуванням коефіцієнту до підсумку кошторисної вартості та на витрати метрологічному забезпеченню | Сб цен т.3 §2 §14 Доп.к СЦиР-90 п. 14 , зам. таб.3 к=1.32 к=1.05 | | 2395,57 | 1,32 | 1,05 | 3320,25 |
| Разом геодезичні роботи: | | | | | | | 3320,25 |
| ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ | | | | | | | |
| 1 | Інженерно-геологічна рекогносцировка, категорія складності 2 при добрій прохідності | СциР 82 т.174 §1 ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 | 9,00 | 1,5 | 1,21 | | 16,34 |
| 2 | Ручне буріння свердловин діаметром до 127 мм, глибиною до 10 м в ґрунтах: кат.скл.2 кат.скл.3 | СциР82 т.192 §2 К=0,6 прим. ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 2 К=1,5 | 6,7 8,5 | 25,0 30,0 | 1,5 1,5 | 0,6 0,6 | 251,25 229,50 |
| 3 | Відбір монолітів з свердловин та шурфів з глибини: до 10 м | СЦиР-82 т.246 §1 ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 2 к=1,5 §1 | 7 | 18 | | 1,5 | 189,00 |
| Разом інженерно-геологічні роботи: | | | | | | | 686,09 |
| 4 | Індекс визначення кошторисної вартості | ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 3 п. 3 к=12,92 | | 686,09 | 12,92 | | 8864,22 |
| 5 | Витрати на внутрішній транспорт | СЦиР-82т.4 §2(9% к=0,09) Доп. К СЦиР-90п.8 к=1.25 | | 8864,22 | 1,25 | 0,09 | 997,22 |
| Підсумок: | | | | | | | 9861,44 |

Продовження додатку Ж

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| 6 | Витрати на зовнішній транспорт: при відстані 100-300 км | Доп. К СЦиР п.9 к=1.4 СЦиР-82т.5 §2 | | 9861,44 | 1,4 | 0,14 | 1932,84 |
| 7 | Організація та ліквідація робіт | т.6 §1 к=0,04 Доп.к СЦиР-90 прим.1 к п. 13 к=2,5 | | 9861,44 | 2,5 | 0,04 | 986,14 |
| Підсумок: | | | | | | | 12780,43 |
| 8 | ІГР роботи з урахуванням коефіцієнту до підсумку кошторисної вартості та на витрати метрологічному забезпеченню | Доп. К СЦиР-90т.3 §1к=1,08 общ.ук. пункт 14 к=1,05 | | 12780,43 | 1,08 | 1,05 | 14493,01 |
| Разом інженерно-геологічні роботи: | | | | | | | 14493,01 |
| Лабораторні роботи | | | | | | | |
| 1 | Фізичні властивості глинистих ґрунтів | СциР82 т.295 §5 без т.296 §15 ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 | 10,1 | 12 | 1,21 | | 146,65 |
| 2. | Грансклад піску (з промивкою водою) | СциР82 т.296 §14 ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 | 2,3 | 12 | 1,21 | | 33,40 |
| 3. | Кут природного укоса сухого ґрунту та під водою | СциР82 т.296 §10 ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 | 1,8 | 12 | 1,21 | 0,9 | 23,52 |
| 4 | Хімічний аналіз водного витягу | т.299 §1 т.295 §24 ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 | 10,04 | 10 | 1,21 | | 121,48 |
| 5 | Хімічний аналіз води | т.299 §90,108,143 ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 | 8,51 | 1 | 1,21 | | 10,30 |
| Разом лабораторні роботи: | | | | | | | 325,05 |
| 5 | Індекс визначення кошторисної вартості | ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 3 п. 3 к=11,27 | 11,27 | 325,05 | | | 3663,36 |
| 6 | Лабораторні роботи з урахуванням коефіцієнту до підсумку кошторисної вартості та на витрати метрологічному забезпеченню | Доп.к СЦ-90 т.3п.1к=1,08 общ. ук. к=1,05 | | 3663,36 | 1,08 | 1,05 | 4154,25 |
| КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ | | | | | | | |
| 1 | Бурові свердловини та гірничі виробки: 2 кат.скл | СЦИР, 1982 т.309 §1 ДБН Д1.1-7-2000 доп 2 к=1.21 | | | | | |
| | | | 3,5 | 55 | 1,21 | | 232,93 |
| 2 | Лабораторні роботи | т.310 §7 к=0,2 Прил к доп 1990 г. доп. ук. п.15 к=1,15 ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 | 0,2 | 325,05 | 1,21 | 1,15 | 90,46 |
| Підсумок: | | | | | | | 323,39 |
| 3 | Складання інженерно-геологічного звіту: 1 кат.скл. 2 кат.скл. 3 кат.скл. | СЦИР 1982г т.311 §1 к=0,15, прим п.4 к=1,2 и 1,3 для 2 и 3 кат ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 Прил к доп 1990 г. доп. ук. п.15 к=1,15 | 0,15 0,15 0,15 | 323,39 323,39 323,39 | 1,21 1,2 1,3 | 1,15 1,15 1,15 | 81,00 |
| Разом камеральні роботи: | | | | | | | 404,39 |
| 4 | Індекс визначення кошторисної вартості | ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 3 п. 3 К=11,27 | 404,39 | 11,27 | | | 4557,44 |
| 5 | Камеральні роботи з урахуванням коефіцієнту до підсумку кошторисної вартості та на витрати метрологічному забезпеченню | т.3 §1 пункт 14 Доп.к СЦ-90 т.3п.1к=1,08 общ. ук. к=1,05 | 4557,44 | 1,08 | 1,05 | | 5168,13 |
| СКЛАДАННЯ ПРОГРАМИ ТА КОШТОРИСУ | | | | | | | |
| 1 | Складання програми та кошторису 1 кат.сл. 2 кат.сл. 3 кат.сл. | СЦиР-82 т.308 §1 прим. 1 к=0,7 прим. п. 3к=1,2 и1,3 для 2 и 3 кат сл ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 1 к=1.21 Доп. К СЦиР-90 т. 3 к=1,08 пункт 15 к=1,15 | 200 200 200 | | 1,2 1,3 1 | 0,7 1,15 1,21 1,08 | 252,47 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------|-------|--|--|-----------------|
| 2 | Індекс визначення кошторисної вартості | ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 таб. Ж 3 п. 3 κ=11,27 | 252,47 | 11,27 | | | 2845,38 |
| КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ | | | | | | | 29981,03 |
| ЄДИНИЙ НАЛОГ, 5% | | | | | | | 1577,95 |
| КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ в т.ч. ПДВ | | | | | | | 31558,98 |

Сума прописом: Тридцять одна тисяча п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 98 коп.

М.П.

Склав

Ю. О. Вергун

"__" _____ 2020 р.

* Обсяги робіт згідно додатку Л ДБН А.2.1-1-2008 С. 59 11 св через 75 м.

Кошторис

на топо-геодезичні вишукування

Робочий проект: «Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду 800 мм інв. №30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул.Маяковського у м. Сєвєро-донецьку» для КП " Сєвєродонецькводоканал»

Найменування проектної організації: ФОП Старіков С. Г.

Найменування організації замовника:

| № пп. | Наименование работ и затрат | Применяемые коэффициенты | Ед. изм. | Объем работ | Расчет стоимости единицы работ в грн. | Сметная стоим. ед. работ в гривнях |
|-----------------------------------|---|--|----------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | | | | | | |
| 1 | Прием и провер. документов у заказчика. | K=5,92 нак. № 532 від 24.11.08 р. до баз.показ.варт. пр.-план. та інш. роб. в Укр. РСР 1991 р. | уч-к. | 0 | 2,2 *5,92 | 0,00 |
| 2 | Состав. договора и расчет стоимости | K=5,92 нак. № 532 від 24.11.08 р. до баз.показ.варт. пр.-план. та інш. роб. в Укр. РСР 1991 р. | "_" | 0 | 9,38 *5,92 | 0,00 |
| 3 | Подбор и изучение исходных материалов | K=5,92 нак. № 532 від 24.11.08 р. до баз.показ.варт. пр.-план. та інш. роб. в Укр. РСР 1991 р. | "_" | 0 | 4,22 *5,92 | 0,00 |
| 4 | Выезд на место для обследования участка | K=5,92 нак. № 532 від 24.11.08 р. до баз.показ.варт. пр.-план. та інш. роб. в Укр. РСР 1991 р. | "_" | 0 | 14,52 *5,92 | 0,00 |
| 5 | Состав. прогн. (проекта испол.) инж.-геодез. изыск. (к=0,5 за непол. объем) | т.86,к=1,15, пос.№ 22 от 01.03.90 р., K=1,21-пос.№21-Д от 25.12.90 р.,к=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №1 від 1.01.2016. к 36.Держбуду - 82 р. K=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 | "_" | 0 | *1,15*1,21*12.15*0,5 200 *1.21 | 0,00 |
| ВСЕГО по предвар. работам: | | | | | | 0,00 |
| II. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ : | | | | | | |
| 6 | Обслед. и отыск. п-тов полиг. и трианг. 3-кат. | т.8, K=1,21-пос.№21-Д от 25.12.90 г., к=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №1 від 1.01.2016. к 36.Держбуду - 82 р. K=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 | пункт | 0 | 2,4 *1,21*12.15*1.21 | 0,00 |
| 7 | Пролож. прив. ходов точ. 1:2 000 3-кат. | т.19, K=1,15, пос.№ 22 от 01.03.90 г., K=1,5-пос.№21-Д от 25.12.90 р.,к=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №1 від 1.01.2016. к 36.Держбуду-82 р. K=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 K=1,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 | км. | 0,75 | 29 *1,15*1,5*12.15*1.5*1.21 | 444,94 |
| 8 | Проложение ходов тех. нивелир., 3-кат. | т.22, K=1,21-пос.№21-Д от 25.12.90 р., к=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №1 від 1.01.2016. до 36.Держбуду - 82 р. K=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 | "_" | 0,00 | 13 *1,15*1,21*12.15*1.21 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--------|-------|---------|-----------------------------------|----------|
| 9 | Комплексн. инж.-геодез. изыскан. на застр. тер. М-ба 1:500 3-кат. | К=1,5-пос.№21-Д от 25.12.90 р., К=0,8 п.2 и К=1.1 п.3 т.403 - до 36. Держбуду - 82 р., К=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №1 від 1.01.2016. К 36.Держбуду-82 р. К=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. К=1,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 | га | 1,20 | 124,3 | 1.5*12.15*0.8*1.15*1.5*1.21* | 4539,25 |
| ИТОГО: | | | | | | | 4984,20 |
| 10 | Внутренний транспорт | т.4, К=1,21-лист №21-Д от 25.12.90 р., К=1,25 пос.№22 от 01.03.90 р., К=0,7 п.4 до 36. Держбуду - 82 р. | % | 9,00% | 1,00 | *0,09*1,25 | 50,46 |
| 11 | Внешний транспорт | т.5, К=1,21-лист №21-Д от 25.12.90 г., К=1,4 пос.№22 от 01.03.90 г. К 36.Госстроя-82 г. | % | 10% | 1,00 | *0,10*1,4 | 69,78 |
| 12 | Организация и ликвидация работ | т.6, К=1,21-лист №21-Д от 25.12.90 р., до 36. Держбуду - 82 р. | % | 6,00% | 1,00 | *0,06*1,21 | 21,71 |
| 13 | Метрологическое обеспечение | Пост. № 220 от 01.03.90 р., до 36. Держбуду - 82 р. | К | 1,05 | 1,00 | *0,05 | 249,21 |
| 14 | Коэффициент к итогу сметной стоимости полевых работ | Пост. № 220 от 01.03.90 р., до 36. Держбуду - 82 р. | К | 1,32 | 5375,36 | *0,32 | 1720,12 |
| ИТОГО по полевым работам: | | | | | | | 7095,48 |
| II. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | | | | | | | |
| 15 | Вычерч. топланов М-ба 1:500 4-кат. | | дм.кв. | 6 | | *1,15*1,21*12.15*1.2 2,3 1 | 282,31 |
| | "-" М-ба 1:500 3-кат. | т.91, К=1,15, пос.№ 22 от 01.03.90 р., К=1,21-пос.№21-Д от 25.12.90 р., К=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №1 від 1.01.2016. до 36.Держбуду-82 р. К=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 | "-" | 0 | | *1,15*1,21*12.15*1.2 1,8 1 | 0,00 |
| 16 | Составление технического отчета (К=0,5 - за неповный обсяг) | т.86, К=1,15, пос.№ 22 от 01.03.90 р., К=1,21-пос.№21-Д от 25.12.90 р., К=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №1 від 1.01.2016. до 36.Держбуду-82 р. К=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 | отчет | 1 | | *1,15*1,21*12.15*0,5 300 *1.21 | 3068,57 |
| ИТОГО: | | | | | | | 3350,88 |
| 17 | Коэффициент к итогу сметной стоимости по камерал. работам | Пост. № 220 від 01.03.90 р., до 36.Держбуду-82 р. | К | 1,32 | 3350,88 | *0,32 | 1072,28 |
| ИТОГО по камеральных работах: | | | | | | | 4423,16 |
| разом по кошторису: | | | | | | | 11518,64 |
| Єдиний податок | | | | | 5% | | 606,24 |
| | | | | | | | 12124,88 |

Дванадцять тисяч сто двадцять чотири грн. 88 коп.

Кошторис склав

Старіков С. Г.

КОШТОРИС № 003

на проектні роботи

Найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт:

Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду 800 мм інв. №30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул.Маяковського у м. Сєвєродонєцьку

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

МПП "Інтелект"

| Ч.ч. | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів | Розрахунок вартості | Вартість, грн |
|---|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду 800 мм інв. №30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул.Маяковського у м. Сєвєродонєцьку Категорія складності = СС1 (ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013) Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4) , тис. грн. = 12 877,800 Показник варт. проект. робіт = 4,656 Розрахунок показника: $((4,71000 + (12\,877,80000 - 10\,000,00000) * (4,43000 - 4,71000) / (25\,000,00000 - 10\,000,00000))^3)$ | ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (с изменениями), приложение А, таблица А.3.6 | 12 877 800,00 * 4,656/100 = 599 590,33 | 599590.33 |
| 2 | Всього по кошторису вартість проектних робіт з урахуванням коефіцієнтів | | 599 590,33 | 599590.33 |
| 3 | у тому числі по стадіях проектування: Робочий проект (РП) | ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 таблица 2 | 100,00 % | 599590.33 |
| Разом з урахуванням стадій проектування | | | 100,00 % | 599590.33 |

Всього за кошторисом: 599 590,33грн. (п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто гривень 33 коп.)

Кошторис склав

Н.В.Котілевська